

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ław betonowych pod obrzeża
Ad. 1 Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, natomiast projekt budowlany stanowi element zasadniczy przedmiotu zamówienia
2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wywozu ziemi z korytowania
Ad. 2 Ziemia z korytowania będzie wykorzystana do rozścielenia przy urządzeniu zieleni.
3. Na jakiej powierzchni należy przewidzieć uzupełnienie miejscowych ubytków nawierzchni?
Ad. 3 Zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym na zadanie nr 2
4. Prawidłowa frakcja górnej warstwy użytkowej z wylewki (warstwy natryskowej) poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM to 0,5-1,5 a nie: 0,4-1,4mm
Ad.4 Z granulatu gumowego EPDM 0,5-1,5mm.
5. Zamawiający w STWiORB wymaga przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie badań min na :
Wytrzymałość na rozdzieranie (N) , Ścieralność aparatem Suttgard (mm) ,Twardość według metody Shore'a (Sh.A) , Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni. Powyższe badania pochodzą ze starej, nieaktualnej ITB i nie dotyczą nawierzchni poliuretanowych a od co najmniej 5 lat nawierzchnie poliuretanowe nie są objęte tymi badaniami. Tabela parametrów zawiera większość parametrów nienormatywnych, nieujętych w obowiązującej dla nawierzchni poliuretanowych normie PN EN 14877:2014. Wnosimy o zmianę zapisów i wymagania parametrów z obowiązującej normy PN EN 14877:2014
Ad. 5 Wymagane dokumenty do złożenia zostały określone w SWZ jako przedmiotowe środki dowodowe, które są obowiązujące.
6. Zgodnie z opisem w STWiORB w dziale 2.2.1. Parametry nawierzchni poliuretanowej na bieżnię” str 52-53 widnieje zapis, cyt.: Nawierzchnia poliuretanowa paroprzepuszczalna gr. min. 13 mm, nie prefabrykowana, bezspoinowa, mata gumowa wykonywana na miejscu instalacji przez maszynę + natrysk strukturalny z poliuretanu **na podbudowie z kruszyw łamanych oraz warstwie ze ścieru gumowego, granulatu i żwiru zlepionych lepiszczem poliuretanowym o gr. 35 mm.** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie technologii wykonania podbudowy dla nawierzchni poliuretanowej bieżni.
Ad. 6 Podbudowa dla nawierzchni poliuretanowej obowiązująca jak w projekcie budowlanym.
7. Okres udzielanej gwarancji jakości – przedział możliwy do zadeklarowania.
Ad. 7 W kryterium oceny ofert jest : najkrótszy 24 miesiące, najdłuższy 60 miesięcy.
POWINNO BYĆ : najkrótszy możliwy 24 miesiące, najdłuższy możliwy 48 miesięcy.
Taki przedział udzielanego okresu gwarancji jakości w kryterium oceny ofert będzie oceniany.

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

Kierownik zamawiającego